

Consulta / Villa.

Chelito

Chelito combina un posible túmulo turdetano temprano con una villa romana situada a sus pies. Los materiales cerámicos y constructivos documentan ambas fases, aunque las labores agrícolas han alterado intensamente el enclave.



ID INVENTARIO
CYA.CHELITO.001

TIPOLOGÍA
Villa.

CATÁLOGO
Yacimientos arqueológicos

1

Identificación

Chelito es un yacimiento catalogado como villa que reúne evidencias del periodo turdetano y de época romana. En el límite entre los términos de Arahal y El Coronil destaca una elevación de unos 11 m sobre el entorno, interpretada como un posible túmulo turdetano temprano, con posibles raíces orientalizantes. En ella se documentan cerámicas de pastas claras con decoración pintada, bicromía, platos, urnas y anforitas. Al este, sobre terreno llano, se sitúan los restos de una villa romana con abundante material constructivo y cerámico, entre el que destacan una columna fragmentada de arenisca, un fragmento de fuste de conglomerado y producciones de terra sigillata. No se registran estructuras visibles y el yacimiento se considera destruido por las labores agrícolas, con bajo valor científico y reducido potencial de investigación futura.

ID INVENTARIO

CYA.CHELITO.001

DENOMINACIÓN

Chelito

CATÁLOGO

Yacimientos arqueológicos

TIPOLOGÍA

Villa.

CRONOLOGÍA

Periodo Turdetano. Alto Imperio Romano. Bajo Imperio Romano.

2

Referenciación territorial

HOJA TOPOGRÁFICA Y ESCALA

1003-1:50.000

POLÍGONO Y PARCELA

Polígono 28, parcelas 102, 104, 105 y 106.

CÓDIGO SIPHA / MOSAICO

01410110036

DELIMITACIÓN POLIGONAL

268.670-4.109.120

268.770-4.108.930

269.075-4.109.100

269.000-4.109.300

3 Acceso, uso y contexto

ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

Acceso físico mediante camino rural.

USO ACTUAL

Agrario.

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD

Privada

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Artículo VI.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU, las reguladas en el Capítulo III «Régimen de protección» de la LPHA (obras permitidas).

6 Descripción y análisis

DESCRIPCIÓN GENERAL

Chelito se localiza en el límite entre los términos municipales de Arahal y El Coronil. En este ámbito se distinguen dos componentes arqueológicos. El primero corresponde a una elevación que se alza bruscamente unos 11 m sobre el entorno y que la ficha interpreta como un posible túmulo turdetano temprano, con posibles raíces orientalizantes.

El material cerámico asociado a esta elevación presenta características propias del turdetano inicial, con pastas claras, bandas pintadas en rojo oscuro, bicromía y otras decoraciones. Entre las formas documentadas se encuentran platos, urnas y anforitas.

Al este de esta elevación, sobre terreno llano, se localizan los restos de una villa romana. En superficie aparecen abundantes materiales constructivos, especialmente piedra y ladrillo. Destacan una columna de arenisca fragmentada de 1,18 m de longitud y 0,78 m de diámetro y un fragmento de fuste de conglomerado de 0,75 m de longitud y 0,60 m de diámetro. El repertorio cerámico incluye cerámicas comunes, T.S.SG., T.S.H. y, especialmente, T.S.CI. No se registran estructuras visibles o semiocultas.

ELEMENTOS DESTACADOS

Destaca la elevación interpretada como posible túmulo turdetano temprano, con cerámicas de pastas claras y decoración pintada, bicromía, platos, urnas y anforitas. Para la fase romana sobresalen una columna de arenisca fragmentada de 1,18 m de

longitud y 0,78 m de diámetro y un fragmento de fuste de conglomerado de 0,75 m de longitud y 0,60 m de diámetro, además de abundantes restos constructivos y cerámicos.

8 Estado de conservación

ESTADO GENERAL ACTUAL

Destruído por las labores agrícolas.

RIESGOS ACTUALES Y AMENAZAS POTENCIALES

Expolio y agricultura.

10 Valoración patrimonial

VALOR ETNOGRÁFICO / IDENTITARIO

Bajo.

VALOR CIENTÍFICO

Bajo.

POTENCIAL PARA INVESTIGACIÓN FUTURA

Baja por su destrucción.

11 Protección y gestión

NIVEL DE PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Bajo.

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN INVENTARIOS SUPERIORES

Disponible en la Guía Digital del IAPH.

PROTECCIÓN LEGAL / DESCLASIFICACIÓN EN ARQUEOLOGÍA

PGOU de Arahal, Documento n.º 8, Catálogo de bienes protegidos. Protección Grado I Nivel I.

12 Documentación y fuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Mañas López, M.J.; Mañas López, J.; Mañas López, F. (2019). Catálogo de bienes protegidos exterior al conjunto histórico declarado (PGOU de Arahal). Ayuntamiento de Arahal. Junta de Andalucía.

- Romo Salas, A.; Vargas Jiménez, J.M. (2002). «Yacimientos arqueológicos en el término municipal de Arahal». Anuario Arqueológico de Andalucía, 3(2) (Actividades de urgencia), 938-951.
 - Mapas y planos: SIGPAC, PGOU de Arahal y Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal.
-

13 Titularidad

ENTIDAD PROPIETARIA

Privada

TÉCNICO RESPONSABLE

Equipo redactor de la Carta Patrimonial de Arahal

14 Trazabilidad

AUTORÍA DE LA FICHA

Nombre 2

FECHA DE ELABORACIÓN

04/2025

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN


08/2026












PLANTA

ESCALA 1:20.000



ORTOFOTO 2016

ESCALA 1:20.000





Ayuntamiento
de **Arahal**

Página web: www.arahal.es

Correo de contacto: ayuntamiento@arahal.org

Dirección postal: Plaza de la Corredera, 1, 41600 Arahal (Sevilla)

Teléfono: 955 84 10 33